

高圧受電設備引込柱建替及び高圧ケーブル張替修繕 仕様書

1 修繕場所

学校名 愛媛県立新居浜工業高等学校

所在地 愛媛県新居浜市北新町8番1号

2 履行期間

契約の成立の翌日から令和7年1月31日（金）まで

3 修繕内容及び数量

整備内容及び数量は次表及び別図のとおりとする。

品 名 等	数量	単位
高圧受電設備引込柱建替及び高圧ケーブル張替		
1 建柱工事及び装柱		
コンクリート柱 12-19-500	1	本
根枷及びバンド	1	組
足場釘	1	本
支線（ブロック・ロット、ワイヤー）	1	組
片抱きアーム	1	組
既設開閉器	1	式
運搬費	1	式
建柱費、支線工事費（オーガー掘共）	1	式
アーム付気中取付手間	1	式
高所車使用料	1	式
2 高圧ケーブル埋設工事及び既設ケーブル撤去工事		
既設コンクリート柱上部カット工事		
6K高圧ケーブル 38CVT	77	m
FEP80φ 62m×2 予備管共	124	m
埋設シート（W）高圧	62	m
立上り CP管 80φ	1	本
端末処理（屋外×1 屋内×1）	1	組
バンド材 付属品（継手材含む）	1	式
アスファルト カッター切	124	m
掘削埋戻し費 GL-600	62	m
コンクリート研り補修	1	式
アスファルト復旧補修	1	式

品 名 等	数量	単位
配管埋没手間費	1	式
ケーブル布設手間費	1	式
端末処理他電工手間費	1	式
既設撤去及びコンクリート柱中間カット費	1	式
撤去材処分費	1	式
3 電力負担金及び検査費、諸経費		
高圧引込み変更工事負担金	1	式
保安協会検査費（立会費）	1	式
申請手間費	1	式
諸経費	1	式
合計		

4 安全管理

業務の実施においては、作業場所等の整理整頓に努め、安全に留意して事故防止に努めるとともに、関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

5 その他

特記事項

- (1) 着手にあたっては、当該修繕箇所の現状を調査して工程表を作成し、学校担当者の承認を得た上で修繕作業を開始すること。
- (2) 工程表の作成にあたっては、学校担当者と作業の実施日程等について協議し、学校運営に配慮し日程とすること。
- (3) 撤去した廃棄物の処理を適切に行い、マニフェストの写しを提出すること。

一般事項

- (1) この修繕業務は、契約書及び本仕様書に基づき施工するものである。
- (2) 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。
- (3) 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において処理するものとする。
- (4) 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、修繕実施箇所であるか否かを問わず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。
- (5) 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者の責任において速やかに措置するものとする。
- (6) 修繕完了後1年以内に作業の不備により不具合が発生した時には、速やかに受注者の負担において取替又は修繕すること。
- (7) 受注者が本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。
- (8) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影し、工程名、撮影箇所、日付等を記入し、表紙に業務名、契約期間を記入し提出させること。
- (9) その他疑義が生じたときは、発注者と受注者とで協議の上決定する。